

# 中心药房需求

中心药房（2楼天桥对下部分）等候区需实施以下零星项目。1、通道安装铝合金玻璃隔墙，材料明细 100\*100\*20 铝合金方通、100\*50\*16 铝合金方通、10 厘钢化玻璃（4.74 宽\*4.2 高\*2 幅墙=39.81 平方，含 2 扇自动弹簧门，门下半部分不锈钢、4 扇活动窗；钢化玻璃防晒玻璃膜）；2、墙面、天面刮腻子（三遍）涂刷米黄乳胶漆 230 平方；3、吊顶灯风扇 4 套（风扇直径 1.2、吊顶灯瓦 36W）；5、发药窗口门口地面铺设碎石垫层 115.6 平方米，厚度 15 cm；6、发药窗口门口铺设 60\*60 麻花面大理石 115.6 平方；中心药房小巷入口铺装小平台回填沙碎石、浇筑 C25 混凝土面层，面积 5.46m\*5.75m,(1)回填沙碎石 30 cm。(2)C25 混凝土 15 cm；7、中心药房窗户加装不锈钢防盗网 21.2 m<sup>2</sup>；经委托专业工程造价咨询公司编制预算，本工程预算控制价为 67549.76 元